INSTALACJE ISTNIEJĄCE

INSTALACJE PLANOWANE

INSTALACJE DODATKOWE WYMAGANE

nr 9 - ZZO EURO-Sokółka

odpady z selektywnej zbiórki (opakowaniowe)
15 01 01-07, 20 01 01-02, 20 01 39-40

BRAK część mechaniczna (selektywna zbiórka)

aktualna moc przerobowa [Mg/rok]	0,0
max. moc przerobowa [Mg/rok]	0,0

część mechaniczna (selektywna zbiórka)

planowane zwiększenie mocy przerobowej do [Mg/rok]	n.d.
	n.d.

część mechaniczna (selektywna zbiórka)

wymagana docelowa moc przerobowa [Mg/rok]	n.d.

19 12 → odzysk materiałowy

19 12 12

Instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
ZZO EURO-Sokółka Sp. z o.o., Karcze, 16-100 Sokółka

część mechaniczna MBP

zmieszane odpady komunalne
20 03 01

EKSPL. część mechaniczna MBP (odpady zmieszane)
- moblilne sito bębnowe
- kabina sotrownicza z możliwością przyjęcia odp. z selek. zbiórki
- prasa belująca i foliarka

aktualna moc przerobowa [Mg/rok]	**80 000**
max. moc przerobowa [Mg/rok]	**80 000**

Wg. dec. część mechaniczna MBP (odpady zmieszane)
- punkt gromadzenia odp. z selekt. zbiórki: ok. 600 m2
- hala sort. 90x40 m, punkt przyjęcia odp., rozdrabniacz, sito 20/80 mm
- nadsitowa do 8-mio stan. kabiny i do produkcji paliwa RDF
- produkcja paliwa o wydajności 60 tys. Mg/a:
- dwa rozdrabniacze, sep metali żelaznych, sep. met. nieżelaznych

planowane zwiększenie mocy przerobowej do [Mg/rok]	**120 000**

część mechaniczna MBP (odpady zmieszane)

wymagana docelowa moc przerobowa [Mg/rok]	n.d.

19 12 10 → odzysk materiałowy, komponenty RDF

19 12 12

frakcja BIO | frakcja BIO | frakcja BIO

część biologiczna MBP

BRAK stabilizacja beztlenowa (fermentacja)

aktualna moc przerobowa [Mg/rok]	0,0
max. moc przerobowa [Mg/rok]	0,0

19 06 04

stabilizacja beztlenowa (fermentacja)

planowane zwiększenie mocy przerobowej do [Mg/rok]	n.d.

19 06 04

stabilizacja beztlenowa (fermentacja)

wymagana docelowa moc przerobowa [Mg/rok]	n.d.

19 06 04

19 12 09 → odzysk R-14 (odpady mineralne: piasek, kamienie)

19 12 12

BRAK stabilizacja tlenowa (w systemie zamkniętym)

aktualna moc przerobowa [Mg/rok]	0,0
max. moc przerobowa [Mg/rok]	0,0

19 05 99

stabilizacja tlenowa (w systemie zamkniętym)

planowane zwiększenie mocy przerobowej do [Mg/rok]	n.d.

19 05 99

stabilizacja tlenowa (w systemie zamkniętym)
- **konieczna budowa nowej instalacji**

wymagana docelowa moc przerobowa [Mg/rok]	**16 000**

19 05 99

19 12 09 (19 12 12) → utrata masy w cz. biol. MBP (dot. również wody i struktury)

BRAK dojrzewanie stabilizatu i obróbka końcowa (plac kompostowy)

aktualna moc przerobowa [Mg/rok]	0,0
max. moc przerobowa [Mg/rok]	0,0

Wg. dec. dojrzewanie stabilizatu i obróbka końcowa (plac kompostowy)
- fr 20-80 mm biologiczna stab. w tech. GORE-COVER
- z podłogowym napowietrz., przykrycie tkaniną Goretex
- syst. sterowania, powierzchnia placu: 10 000 m2

planowane zwiększenie mocy przerobowej do [Mg/rok]	**28 500**

dojrzewanie stabilizatu i obróbka końcowa (plac kompostowy)

wymagana docelowa moc przerobowa [Mg/rok]	n.d.

19 05 03 → odzysk R-14 (stalilizat) lub deponowanie na składowisku

19 05 99, 19 05 01

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych

odpady zielone
20 02 01, 20 03 02, (+ 20 01 08)

BRAK kompostowanie odpadów zielonych (selektywna zbiórka)

aktualna moc przerobowa [Mg/rok]	0,0
max. moc przerobowa [Mg/rok]	0,0

Wg. dec. kompostowanie odpadów zielonych (selektywna zbiórka)
- w ramach cz. bio MBP

planowane zwiększenie mocy przerobowej do [Mg/rok]	**1 500**

kompostowanie odpadów zielonych (selektywna zbiórka)

wymagana docelowa moc przerobowa [Mg/rok]	n.d.

kompost (nawóz, ś.w.u.r.) → kompost + utrata masy z odpadów zielonych

19 05 01

odpady wielkogabarytowe
20 03 07

BRAK węzeł przeróbki odpadów wielkogabarytowych

aktualna moc przerobowa [Mg/rok]	0,0
max. moc przerobowa [Mg/rok]	0,0

Wg. dec. węzeł przeróbki odpadów wielkogabarytowych
- punkt demontażu: ręczny oraz mob. rozdrabniacz

planowane zwiększenie mocy przerobowej do [Mg/rok]	**10 000**

węzeł przeróbki odpadów wielkogabarytowych

wymagana docelowa moc przerobowa [Mg/rok]	n.d.

19 12 10, ... → preRDF + Metal + inne

19 12 12

odpady budowlane
17 01, 17 09

BRAK węzeł przeróbki odpadów budowlanych

aktualna moc przerobowa [Mg/rok]	0,0
max. moc przerobowa [Mg/rok]	0,0

Wg. dec. węzeł przeróbki odpadów budowlanych
- plac magazynowy 900 m2, mobilne urządzenia kruszenia i odzysku

planowane zwiększenie mocy przerobowej do [Mg/rok]	**20-40 tys.**

węzeł przeróbki odpadów budowlanych

wymagana docelowa moc przerobowa [Mg/rok]	n.d.

17 01, 17 09 → odpady mineralne R-14

19 12 12

Instalacja składowania odpadów

odpady inne

BRAK składowisko odpadów

całkowita pojemność [m3]	0,0
wolna pojemność [Mg]	0,0

Wg. dec. składowisko odpadów
- budowa I kwatery: o pow. 21 500m2

planowana wolna pojemność [Mg]	**134 375**

składowisko odpadów

wymagana łączna wolna pojemność [Mg]	n.d.

Schematy technologiczne instalacji MBP

załącznik nr 1

Plan Godpodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017